






PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO				
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
	R - 1	fundo branco letras brancas orla externa branca orla externa vermelha	L=0,25	03
	R - 19-30	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	D=0,50	2 un.
NOME DAS RUAS		RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	02	
		RUA ARLINDO CUNHA	01	
		RUA TIRADENTES	01	



PLANTA DE SINALIZAÇÃO ESTACA O.P.P ATÉ ESTACA 13+18.324m  
ESCALA: 1/750

- Quantitativos -

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO/ BAIRRO CENTRO  
Est. O.P.P. ATÉ ESTACA 13+18.324m

	FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA	232,00 m X 0,20 m = 46,40 m²
	FAIXA SIMPLES CONTÍNUA BRANCA	519,00 m X 0,10 m = 51,90 m²
	FAIXA DE SEGURANÇA PEDESTRES	10,00 m X 0,40 m X 15 x 2 = 67,20 m²



Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC

Obra: PAVIMENTAÇÃO RUA MARECHAL  
FLORIANO PEIXOTO

Projeto: ANDRÉ BRITO DOTTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 162.237-5  
ANA JULIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8  
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0  
LUCAS FELIPE BALESTRIN- ENGº AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

Desenho: EDSON ABATTI

Data: JULHO DE 2019

Escala: INDICADA

Serviço: PROJETO SINALIZAÇÃO

Trecho: Est. O.P.P. ATÉ ESTACA 13+18.324m

Prancha:

SIN.  
01/02