

ORÇAMENTO ESTIMATIVO (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)

<i>Interessado:</i>	Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
<i>Obra:</i>	Reforma da Delegacia Municipal
<i>Local:</i>	Av. da Independência - Água Doce-SC
<i>Área Cerca:</i>	125,95m²
<i>Data do estudo:</i>	Abril de 2014

ITEM	SERVIÇOS	QTIDE	UNID	MATERIAL		MÃO-DE-OBRA		VALOR TOTAL
				VL UNIT	VL TOT	VL UN	VL TOT	MAT + MO
1. SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa de obra	2,50	m ²	200,00	500,00	90,00	225,00	725,00
				500,00		225,00		725,00

2. VIGA DE BALDRAME								
2.1	Escavação	1,50	m ³	10,00	15,00	25,00	37,50	52,50
2.2	Concreto armado 20 MPa (incluso todos os serviços e materiais) para viga de baldrame e cinta de amarração	1,00	m ³	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00
				1.015,00		537,50		1.552,50

3. ALVENARIA								
3.1	Alvenaria de blocos FCK = 20 Mpa de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	2,50	m ²	55,00	137,50	20,00	50,00	187,50
				137,50		50,00		187,50

4. REVESTIMENTOS DE PAREDES								
4.1	Chapisco, ci:ar (1:4) - parede e muro (incluso todos os serviços e materiais)	5,00	m ²	2,50	12,50	2,00	10,00	22,50
4.2	Reboco pronto, ci:ca:ar (1:2:9) - parede muro (incluso todos os serviços e materiais)	5,00	m ²	15,00	75,00	8,00	40,00	115,00
				87,50		50,00		137,50

5. ESQUADRIAS/FERRAGENS								
5.1	Fornecimento e instalação Portão de correr em alumínio (6,00 x 2,00) m incluindo motor 1/2 cv + cremalheira	1,00	und	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	5.500,00
5.2	Cerca de alumínio e fixação h=1,80m	107,41	m ²	110,00	11.815,10	30,00	3.222,30	15.037,40
5.3	Fornecimento e instalação Portão de abrir em alumínio conforme projeto	9,85	m ²	110,00	1.083,50	30,00	295,50	1.379,00
				17.898,60		4.017,80		21.916,40

TOTAL DE MATERIAL	19.638,60
--------------------------	------------------

TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	4.880,30
-----------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	24.518,90
--------------------	------------------