

**Dados do projeto**

Nº do projeto: em proposta  
 Município: AGUA DOCE  
 Engenheiro: ANA JULIA UNGERICH DE CARVALHO  
 Data: 14/04/2014  
 Descrição: PASSEIOS DA AVENIDA ESTACA 109 A ESTACA 156

CREA: 105295-8  
 BDI: 25 %

Obs:

**Recursos do projeto**

Badesc Cidades : 100,00 %  
 Outros : 0,00 %

SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
Placa de obra modelo convênio	m <sup>2</sup>	3,00	360,00	1.080,00
			SUB-TOTAL (R\$)	1.080,00
PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS ESTACAS 109 ATÉ 125	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
Regularização e compactação para passeio	m <sup>2</sup>	931,46	1,65	1.536,91
Lastro de pedrisco. Esp:8,00cm	m <sup>3</sup>	75,00	90,00	6.750,00
Passeio em bloco de concreto intertravado, esp 8 cm (incluso materiais e mão-de-obra)	m <sup>2</sup>	767,81	75,00	57.585,75
Passeio em bloco de concreto podotátil, intertravado, 8 cm (incluso materiais e mão-de-obra)	m <sup>2</sup>	163,65	75,00	12.273,75
Meio-fio em concreto para passeio 12x25cm e 12x30cm	m <sup>2</sup>	637,00	28,00	17.836,00
			SUB-TOTAL (R\$)	95.982,41
PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS ESTACAS 125 ATÉ 156	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
Regularização e compactação para passeio	m <sup>2</sup>	1.244,00	1,65	2.052,60
Lastro de pedrisco. Esp:10,00cm	m <sup>3</sup>	100,00	90,00	9.000,00
Passeio em bloco de concreto intertravado, esp 8 cm (incluso materiais e mão-de-obra)	m <sup>2</sup>	1.062,00	75,00	79.650,00
Passeio em bloco de concreto podotátil, intertravado, 8 cm (incluso materiais e mão-de-obra)	m <sup>2</sup>	182,00	75,00	13.650,00
Meio-fio em concreto para passeio 12x25cm e 12x30cm	m <sup>2</sup>	918,00	28,00	25.704,00
			SUB-TOTAL (R\$)	130.056,60
			TOTAL GERAL(R\$)	227.119,01