


PLANTA BAIXA PAVTO.

Escala 1 : 50


- Tubulação de esgoto
- Tubulação Hidráulica(fria) no teto
- Tubulação Hidráulica (fria) no piso
- Caixa Sifonada
- Caixa Sifonada c/ ralo
- Caixa Seca
- Ralo Seco
- Caixa de Gordura
- Caixa de Inspeção
- Coluna de Água Fria
- Coluna de Água Fria Ascendente
- Coluna de Ventilação

LEGENDA


SEGUIE P/ ÁGUA PLUVIAL



CORTE AA



PLANTA



TAMPA

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO

Escala 1 : 25


FOSSA SÉPTICA
FÓRMULA :
 $V = 1.000 + N \cdot (C \cdot T + K \cdot L)$
 $V = 1.000 + 4 \cdot (130 \times 1 + 94 \times 1)$
 $V = 1.000 + 4 \cdot (130 + 94)$
 $V = 1.000 + 896$
 $V = 1.896 \text{ L}$
Volume Calculado = 1.896 L
Volume Adotado = 1.920 L

FILTRO ANAERÓBIO
(RESIDENCIAL)
 $V = 1.60 \text{ (N CT)}$
 $V = 1.60 \cdot (4 \cdot 130 \cdot 1)$
 $V = 1.60 \cdot (520)$
 $V = 832 \text{ L}$
Volume Calculado = 832 L
Volume Adotado = 1.200 L


OBSERVAÇÕES :

Sifonar todas as saídas das pias, lavatórios, tanque de lavar roupas e máquinas de lavar.
Utilizar conexões azuis com bucha latão para acoplamento com peças metálicas , como : Registros, torneiras , válvulas , hastes de chuveiro .

Traço : 1 : 3 : 3
Ferro : Tela soldada ms 138 com malha 10 x 20 e ferro de Ø 4.2 mm no comprimento e Ø 2.4 mm na largura




CORTE AA




DETALHE FOSSA SÉPTICA / FILTRO ANAERÓBIO

Escala 1 : 50



- 1 - CURVA 90 SOLDÁVEL 25mm.
- 2 - ADAPTADOR C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'AGUA 25mm x 3/4".
- 3 - LUVA COM ROSCA 3/4".
- 4 - BUCHA DE REDUÇÃO C/ ROSCA 3/4"x 1/2".
- 5 - TORNEIRA-BÓIA 1/2".
- 6 - TUBO SOLDÁVEL 25mm.
- 7 - JOELHO 90 SOLDÁVEL 25mm.
- 8 - TE 90 SOLDÁVEL 32mm.
- 9 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/REGISTRO 32mmx1
- 10 - TUBO SOLDÁVEL 32mm.
- 11 - ADAPTADOR C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32mm x 1".
- 12 - JOELHO 90 SOLDÁVEL 32mm.



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowski, 68 2º andar - Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Obra:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Conteúdo:	PLANTA BAIXA DETALHES CONSTRUTIVOS
Referência:	PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
Local da Obra:	RUA FREI ALMIR - ÁGUA DOCE/SC	Prefeito(a) em Exercício	

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Assinatura Responsável Técnico _____ Assinatura Prefeito _____

Projeto:	DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8	Prancha:	HID ÚNICA
----------	--	----------	----------------------

Desenho:	ANDRÉ BEAL	Data:	Novembro / 2015	Escala:	INDICADA(S)	Área Total:	79,32 m²
----------	-------------------	-------	------------------------	---------	--------------------	-------------	-----------------