

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	ORIGEM DE PREÇO	Curva ABC
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	73806/001 - Sinapi - 10/2016	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m²	1344,00	R\$ 1,37	26,23%	R\$ 1,86	R\$ 2.495,97	CR	
1.2	74077/003 - Sinapi - 10/2016	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1344,00	R\$ 4,47	26,23%	R\$ 6,06	R\$ 8.143,80	CR	
2	DRENAGEM									
2.1	73976/010 - Sinapi - 10/2016	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	260,00	R\$ 205,00	26,23%	R\$ 277,89	R\$ 72.251,59	CR	36,72%
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	72943 - Sinapi - 10/2016	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1344,00	R\$ 1,43	26,23%	R\$ 1,94	R\$ 2.605,29		
3.2	72965 - Sinapi - 10/2016	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE especifico,adotar 2,4 t/m³	peso ton	294,84	R\$ 217,66	26,23%	R\$ 295,05	R\$ 86.993,19	AS	44,22%
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	72947 - Sinapi - 10/2016	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	410,69	R\$ 19,79	26,23%	R\$ 26,83	R\$ 11.017,43	AS	
4.2	00034723 - Sinapi - 10/2016	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - TRAVESSIA ELEVADA - 20 UN (60x100cm)	m²	15,60	R\$ 626,00	26,23%	R\$ 848,58	R\$ 13.237,90	CR	6,73%
								R\$ 196.745,17		87,67%
								R\$ 15.134,24		