PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.			**REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE**					**-**	**272.596,86**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**6.574,86**	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	5,50	285,00	BDI 1	356,25	1.959,38	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	108,00	23,28	BDI 1	29,10	3.142,80	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	M	18,00	18,33	BDI 1	22,91	412,38	RA
1.1.0.4.	AMMOC	261	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS - LAUDO SPDA	UN	1,00	848,24	BDI 1	1.060,30	1.060,30	RA
1.2.			**LIMPEZA GERAL**					**-**	**8.348,25**	
1.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA COMPLETA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	M2	1.038,00	1,86	BDI 1	2,33	2.418,54	RA
1.2.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA COMPLETA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	2.544,94	1,86	BDI 1	2,33	5.929,71	RA
1.3.			**PLAYGROUND/JARDINS/PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**					**-**	**7.559,64**	
1.3.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M2	396,00	3,07	BDI 1	3,84	1.520,64	RA
1.3.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	396,00	12,20	BDI 1	15,25	6.039,00	RA
-	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.4.			**PATIO COBERTO/REFEITÓRIO**					**-**	**2.469,87**	
1.4.0.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	85,67	3,72	BDI 1	4,65	398,37	RA
1.4.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	85,67	19,34	BDI 1	24,18	2.071,50	RA
-	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.			**CIRCULAÇÕES I, II, III E IV**					**-**	**27.469,39**	
1.5.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**4.126,43**	
1.5.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	143,13	3,72	BDI 1	4,65	665,55	RA
1.5.1.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	143,13	19,34	BDI 1	24,18	3.460,88	RA
-	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.2.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**-**	**478,35**	
1.5.2.1.	SINAPI	89170	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 10X10 CM, PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO	M2	6,55	58,42	BDI 1	73,03	478,35	RA
1.5.3.			**BANCOS**					**-**	**-**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SEINFRA	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, PINTADO	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.4.			**FORROS**					**-**	**18.027,22**	
1.5.4.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	143,13	1,61	BDI 1	2,01	287,69	RA
1.5.4.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	143,13	99,15	BDI 1	123,94	17.739,53	RA
1.5.5.			**CAIXA PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**					**-**	**4.837,39**	
1.5.5.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	7,20	63,25	BDI 1	79,06	569,23	RA
1.5.5.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	7,20	4,52	BDI 1	5,65	40,68	RA
1.5.5.3.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	7,20	38,80	BDI 1	48,50	349,20	RA
1.5.5.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	7,20	2,60	BDI 1	3,25	23,40	RA
1.5.5.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7,20	15,71	BDI 1	19,64	141,41	RA
1.5.5.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,36	884,16	BDI 1	1.105,20	3.713,47	RA
1.6.			**PNE INFANTIL**					**-**	**810,78**	
1.6.1.			**TOMADAS**					**-**	**178,73**	
1.6.1.1.	SINAPI	104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1,00	142,98	BDI 1	178,73	178,73	RA
1.6.2.			**ALVENARIA**					**-**	**563,14**	
1.6.2.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1,62	63,25	BDI 1	79,06	128,08	RA
1.6.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	3,51	4,52	BDI 1	5,65	19,83	RA
1.6.2.3.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	3,51	23,49	BDI 1	29,36	103,05	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.6.2.4.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	3,51	71,15	BDI 1	88,94	312,18	RA
1.6.3.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.6.4.			**ELEVAÇÃO DO PISO**					**-**	**68,91**	
1.6.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	0,14	22,21	BDI 1	27,76	3,89	RA
1.6.4.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	0,14	63,25	BDI 1	79,06	11,07	RA
1.6.4.3.	SINAPI	94779	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS MOLHADAS	M2	0,14	42,77	BDI 1	53,46	7,48	RA
1.6.4.4.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	0,32	116,17	BDI 1	145,21	46,47	RA
1.6.5.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.6.6.			**PORTA**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.7.			**CRECHE II**					**-**	**14.902,44**	
1.7.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**9.730,61**	
1.7.1.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	35,70	20,56	BDI 1	25,70	917,49	RA
1.7.1.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	35,70	182,30	BDI 1	227,88	8.135,32	RA
1.7.1.3.	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	23,90	22,69	BDI 1	28,36	677,80	RA
1.7.2.			**TOMADAS**					**-**	**625,87**	
1.7.2.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	7,00	71,53	BDI 1	89,41	625,87	RA
1.7.3.			**RODAMEIOS**					**-**	**49,54**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.7.3.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	2,39	16,58	BDI 1	20,73	49,54	RA
1.7.4.			**ESCANINHOS**					**-**	**-**	
-	SEINFRA	C2910	ESCANINHO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO BRANCO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.7.5.			**FORRO**					**-**	**4.496,42**	
1.7.5.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	35,70	1,61	BDI 1	2,01	71,76	RA
1.7.5.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	35,70	99,15	BDI 1	123,94	4.424,66	RA
1.7.6.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.8.			**SANITÁRIO INFANTIL I**					**-**	**468,34**	
1.8.1.			**TOMADAS**					**-**	**148,16**	
1.8.1.1.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	59,26	BDI 1	74,08	148,16	RA
1.8.2.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**-**	**320,18**	
1.8.2.1.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	3,60	71,15	BDI 1	88,94	320,18	RA
1.8.3.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.8.4.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.8.5.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.9.			**BANHO INFANTIL I**					**-**	**1.105,82**	
1.9.1.			**TOMADAS**					**-**	**268,23**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.9.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	3,00	71,53	BDI 1	89,41	268,23	RA
1.9.2.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.9.3.			**MURETA PARA CHUVEIRO**					**-**	**442,09**	
1.9.3.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	0,50	130,64	BDI 1	163,30	81,65	RA
1.9.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	0,50	4,52	BDI 1	5,65	2,83	RA
1.9.3.3.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	0,50	23,49	BDI 1	29,36	14,68	RA
1.9.3.4.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	0,65	71,15	BDI 1	88,94	57,81	RA
1.9.3.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1,65	138,24	BDI 1	172,80	285,12	RA
1.9.4.			**FITA ANTIDERRAPANTE**					**-**	**4,85**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.9.4.1.	Cotação	147 AMMOC	FITA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE - LARGURA: 5CM - INSTALADA EM PISOS E RAMPAS	M	0,60	6,46	BDI 1	8,08	4,85	RA
1.9.5.			**ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**260,43**	
1.9.5.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	69,45	BDI 1	86,81	260,43	RA
1.9.6.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI-I	21010	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO d=30 mm	M	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.9.7.			**FORRO**					**-**	**130,22**	
1.9.7.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	5,85	17,81	BDI 1	22,26	130,22	RA
1.10.			**CRECHE III**					**-**	**14.773,59**	
1.10.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**9.705,86**	
1.10.1.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	35,58	20,56	BDI 1	25,70	914,41	RA
1.10.1.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	35,58	182,30	BDI 1	227,88	8.107,97	RA
1.10.1.3.	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	24,10	22,69	BDI 1	28,36	683,48	RA
1.10.2.			**TOMADAS**					**-**	**536,46**	
1.10.2.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	6,00	71,53	BDI 1	89,41	536,46	RA
1.10.3.			**RODAMEIOS**					**-**	**49,96**	
1.10.3.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	2,41	16,58	BDI 1	20,73	49,96	RA
1.10.4.			**ESCANINHOS**					**-**	**-**	
-	SEINFRA	C2910	ESCANINHO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO BRANCO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.10.5.			**FORROS**					**-**	**4.481,31**	
1.10.5.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	35,58	1,61	BDI 1	2,01	71,52	RA
1.10.5.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	35,58	99,15	BDI 1	123,94	4.409,79	RA
1.10.6.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	21010	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO d=30 mm	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.10.7.			**PORTA**					**-**	**-**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.11.			**SOLÁRIOS**					**-**	**16.311,84**	
1.11.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**2.869,36**	
1.11.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	80,85	3,72	BDI 1	4,65	375,95	RA
1.11.1.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	80,85	24,67	BDI 1	30,84	2.493,41	RA
1.11.2.			**TOMADAS**					**-**	**576,81**	
1.11.2.1.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	59,26	BDI 1	74,08	444,48	RA
1.11.2.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	35,29	BDI 1	44,11	132,33	RA
1.11.3.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.11.4.			**PRATELEIRAS**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.11.5.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 "	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.11.6.			**FORRO**					**-**	**12.865,67**	
1.11.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	80,85	1,61	BDI 1	2,01	162,51	RA
1.11.6.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	80,85	81,05	BDI 1	101,31	8.190,91	RA
1.11.6.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	80,85	23,09	BDI 1	28,86	2.333,33	RA
1.11.6.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	80,85	17,81	BDI 1	22,26	1.799,72	RA
1.11.6.5.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	96,00	3,16	BDI 1	3,95	379,20	RA
1.11.7.			**FECHAMENTO EXTERNO**					**-**	**-**	
-	AMMOC	328	PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PERFURADA, SOLDADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADA CONFORME CORES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	329	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PERFURADA, SOLDADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADA CONFORME CORES DE PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.12.			**SALA MULTIUSO**					**-**	**17.353,93**	
1.12.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**10.440,80**	
1.12.1.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	38,40	20,56	BDI 1	25,70	986,88	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.12.1.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	38,40	182,30	BDI 1	227,88	8.750,59	RA
1.12.1.3.	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	24,80	22,69	BDI 1	28,36	703,33	RA
1.12.2.			**TOMADAS**					**-**	**2.043,90**	
1.12.2.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	22,00	71,53	BDI 1	89,41	1.967,02	RA
1.12.2.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	30,75	BDI 1	38,44	76,88	RA
1.12.3.			**RODAMEIOS**					**-**	**32,75**	
1.12.3.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	1,58	16,58	BDI 1	20,73	32,75	RA
1.12.4.			**ESCANINHOS**					**-**	**-**	
-	SEINFRA	C2910	ESCANINHO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO BRANCO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.12.5.			**FORRO**					**-**	**4.836,48**	
1.12.5.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	38,40	1,61	BDI 1	2,01	77,18	RA
1.12.5.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	38,40	99,15	BDI 1	123,94	4.759,30	RA
1.13.			**PRÉ-ESCOLA I E II**					**-**	**31.218,94**	
1.13.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**19.475,56**	
1.13.1.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	71,30	20,56	BDI 1	25,70	1.832,41	RA
1.13.1.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	71,30	182,30	BDI 1	227,88	16.247,84	RA
1.13.1.3.	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	49,20	22,69	BDI 1	28,36	1.395,31	RA
1.13.2.			**TOMADAS**					**-**	**2.682,30**	
1.13.2.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	30,00	71,53	BDI 1	89,41	2.682,30	RA
1.13.3.			**RODAMEIOS**					**-**	**80,85**	
1.13.3.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	3,90	16,58	BDI 1	20,73	80,85	RA
1.13.4.			**FORROS**					**-**	**8.980,23**	
1.13.4.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	71,30	1,61	BDI 1	2,01	143,31	RA
1.13.4.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	71,30	99,15	BDI 1	123,94	8.836,92	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.13.5.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.14.			**SANITÁRIO INFANTIL II**					**-**	**839,08**	
1.14.1.			**TOMADAS**					**-**	**296,30**	
1.14.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	2,00	71,53	BDI 1	89,41	178,82	RA
1.14.1.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	46,99	BDI 1	58,74	117,48	RA
1.14.2.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**-**	**320,18**	
1.14.2.1.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	3,60	71,15	BDI 1	88,94	320,18	RA
1.14.3.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.14.4.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.14.5.			**FORROS**					**-**	**222,60**	
1.14.5.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	10,00	17,81	BDI 1	22,26	222,60	RA
1.14.6.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.15.			**BANHO INFANTIL II**					**-**	**1.105,82**	
1.15.1.			**TOMADAS**					**-**	**268,23**	
1.15.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	3,00	71,53	BDI 1	89,41	268,23	RA
1.15.2.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.15.3.			**MURETA PARA CHUVEIRO**					**-**	**442,09**	
1.15.3.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	0,50	130,64	BDI 1	163,30	81,65	RA
1.15.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	0,50	4,52	BDI 1	5,65	2,83	RA
1.15.3.3.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	0,50	23,49	BDI 1	29,36	14,68	RA
1.15.3.4.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	0,65	71,15	BDI 1	88,94	57,81	RA
1.15.3.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1,65	138,24	BDI 1	172,80	285,12	RA
1.15.4.			**FITA ANTIDERRAPANTE**					**-**	**4,85**	
1.15.4.1.	Cotação	147 AMMOC	FITA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE - LARGURA: 5CM - INTALADA EM PISOS E RAMPAS	M	0,60	6,46	BDI 1	8,08	4,85	RA
1.15.5.			**ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**260,43**	
1.15.5.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	69,45	BDI 1	86,81	260,43	RA
1.15.6.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI-I	21010	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO d=30 mm	M	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.15.7.			**FORROS**					**-**	**130,22**	
1.15.7.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	5,85	17,81	BDI 1	22,26	130,22	RA
1.16.			**ALMOXARIFADO**					**-**	**164,95**	
1.16.1.			**FORROS**					**-**	**164,95**	
1.16.1.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	7,41	17,81	BDI 1	22,26	164,95	RA
1.16.2.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	100692	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.17.			**AMAMENTAÇÃO**					**-**	**1.092,78**	
1.17.1.			**TOMADAS**					**-**	**148,15**	
1.17.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	1,00	71,53	BDI 1	89,41	89,41	RA
1.17.1.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	46,99	BDI 1	58,74	58,74	RA
1.17.2.			**FORROS**					**-**	**944,63**	
1.17.2.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,50	1,61	BDI 1	2,01	15,08	RA
1.17.2.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	7,50	99,15	BDI 1	123,94	929,55	RA
1.17.3.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.17.4.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.18.			**CRECHE I**					**-**	**16.768,29**	
1.18.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**9.730,61**	
1.18.1.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	35,70	20,56	BDI 1	25,70	917,49	RA
1.18.1.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	35,70	182,30	BDI 1	227,88	8.135,32	RA
1.18.1.3.	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	23,90	22,69	BDI 1	28,36	677,80	RA
1.18.2.			**TOMADAS**					**-**	**619,54**	
1.18.2.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	5,00	71,53	BDI 1	89,41	447,05	RA
1.18.2.2.	SINAPI	104477	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	1,00	137,99	BDI 1	172,49	172,49	RA
1.18.3.			**RODAMEIOS**					**-**	**40,22**	
1.18.3.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	1,94	16,58	BDI 1	20,73	40,22	RA
1.18.4.			**ESCANINHOS**					**-**	**-**	
-	SEINFRA	C2910	ESCANINHO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO BRANCO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.18.5.			**FORROS**					**-**	**4.496,42**	
1.18.5.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	35,70	1,61	BDI 1	2,01	71,76	RA
1.18.5.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	35,70	99,15	BDI 1	123,94	4.424,66	RA
1.18.6.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	21010	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO d=30 mm	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.18.7.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.18.8.			**FRALDÁRIO**					**-**	**-**	
1.18.9.			**ELEVAÇÃO DO PISO**					**-**	**598,56**	
1.18.9.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,08	22,21	BDI 1	27,76	29,98	RA
1.18.9.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	0,24	151,40	BDI 1	189,25	45,42	RA
1.18.9.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,30	633,08	BDI 1	791,35	237,41	RA
1.18.9.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	0,97	39,31	BDI 1	49,14	47,67	RA
1.18.9.5.	SINAPI	94439	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	0,97	50,24	BDI 1	62,80	60,92	RA
1.18.9.6.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	1,22	116,17	BDI 1	145,21	177,16	RA
1.18.10.			**MURETA PARA CHUVEIRO**					**-**	**425,18**	
1.18.10.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	0,75	130,64	BDI 1	163,30	122,48	RA
1.18.10.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1,50	4,52	BDI 1	5,65	8,48	RA
1.18.10.3.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	1,50	23,49	BDI 1	29,36	44,04	RA
1.18.10.4.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	1,55	71,15	BDI 1	88,94	137,86	RA
1.18.10.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	0,65	138,24	BDI 1	172,80	112,32	RA
1.18.11.			**ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**355,16**	
1.18.11.1.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	2,50	47,11	BDI 1	58,89	147,23	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.18.11.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	69,45	BDI 1	86,81	86,81	RA
1.18.11.3.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	18,42	BDI 1	23,03	23,03	RA
1.18.11.4.	SINAPI	91792	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	1,20	65,39	BDI 1	81,74	98,09	RA
1.18.12.			**TOMADAS**					**-**	**222,84**	
1.18.12.1.	SINAPI	104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1,00	142,98	BDI 1	178,73	178,73	RA
1.18.12.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,29	BDI 1	44,11	44,11	RA
1.18.13.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.18.14.			**FITA ANTIDERRAPANTE**					**-**	**4,85**	
1.18.14.1.	Cotação	147 AMMOC	FITA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE - LARGURA: 5CM - INTALADA EM PISOS E RAMPAS	M	0,60	6,46	BDI 1	8,08	4,85	RA
1.18.15.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 "	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, COM MANGUEIRA, 5500 W (110/220 V)	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	44 AMMOC	BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR PARA CRECHES CONFECCIONADA EM P.R.F.V POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 0.80 CMX0.42 CMX0.20 CM COM BORDAS ARREDONDADAS	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	21010	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO d=30 mm	M	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.18.16.			**FORROS**					**-**	**274,91**	
1.18.16.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	12,35	17,81	BDI 1	22,26	274,91	RA
1.19.			**DEPÓSITO FRALDÁRIO**					**-**	**75,24**	
1.19.1.			**ESCANINHOS**					**-**	**-**	
-	SEINFRA	C2910	ESCANINHO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO BRANCO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.19.2.			**PRATELEIRAS**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.19.3.			**FORROS**					**-**	**75,24**	
1.19.3.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	3,38	17,81	BDI 1	22,26	75,24	RA
1.20.			**SALA PROFESSORES / REUNIÕES**					**-**	**3.210,49**	
1.20.1.			**TOMADAS**					**-**	**1.170,10**	
1.20.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	12,00	71,53	BDI 1	89,41	1.072,92	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.20.1.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	30,75	BDI 1	38,44	38,44	RA
1.20.1.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	46,99	BDI 1	58,74	58,74	RA
1.20.2.			**FORROS**					**-**	**2.040,39**	
1.20.2.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	16,20	1,61	BDI 1	2,01	32,56	RA
1.20.2.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	16,20	99,15	BDI 1	123,94	2.007,83	RA
1.20.3.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.21.			**ADMINISTRAÇÃO**					**-**	**3.206,95**	
1.21.1.			**TOMADAS**					**-**	**757,51**	
1.21.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	6,00	71,53	BDI 1	89,41	536,46	RA
1.21.1.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	30,75	BDI 1	38,44	38,44	RA
1.21.1.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	52,10	BDI 1	65,13	65,13	RA
1.21.1.4.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	46,99	BDI 1	58,74	117,48	RA
1.21.2.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**-**	**31,20**	
1.21.2.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	9,60	2,60	BDI 1	3,25	31,20	RA
1.21.3.			**FORROS**					**-**	**2.418,24**	
1.21.3.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	19,20	1,61	BDI 1	2,01	38,59	RA
1.21.3.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	19,20	99,15	BDI 1	123,94	2.379,65	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.21.4.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.22.			**HALL DE ENTRADA**					**-**	**1.013,24**	
1.22.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**1.013,24**	
1.22.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	28,55	3,72	BDI 1	4,65	132,76	RA
1.22.1.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	28,55	24,67	BDI 1	30,84	880,48	RA
-	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.22.2.			**BANCOS**					**-**	**-**	
-	SEINFRA	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, PINTADO	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.22.3.			**FECHAMENTO EXTERNO**					**-**	**-**	
-	AMMOC	328	PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PERFURADA, SOLDADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADA CONFORME CORES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.23.			**HALL BANHEIROS**					**-**	**211,36**	
1.23.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**129,89**	
1.23.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	3,66	3,72	BDI 1	4,65	17,02	RA
1.23.1.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	3,66	24,67	BDI 1	30,84	112,87	RA
1.23.2.			**FORROS**					**-**	**81,47**	
1.23.2.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	3,66	17,81	BDI 1	22,26	81,47	RA
1.24.			**PNE MASC / PNE FEM**					**-**	**460,33**	
1.24.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**172,97**	
1.24.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,00	22,21	BDI 1	27,76	27,76	RA
1.24.1.2.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	1,00	116,17	BDI 1	145,21	145,21	RA
1.24.2.			**TOMADAS**					**-**	**247,74**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.24.2.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,10	BDI 1	65,13	130,26	RA
1.24.2.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	46,99	BDI 1	58,74	117,48	RA
1.24.3.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.24.4.			**FORROS**					**-**	**39,62**	
1.24.4.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	1,78	17,81	BDI 1	22,26	39,62	RA
1.24.5.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 ammoc	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.25.			**LAVA MÃOS**					**-**	**38,44**	
1.25.1.			**TOMADAS**					**-**	**38,44**	
1.25.1.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	30,75	BDI 1	38,44	38,44	RA
1.25.2.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89170	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 10X10 CM, PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.25.3.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.26.			**COZINHA**					**-**	**4.233,98**	
1.26.1.			**TOMADAS**					**-**	**1.114,65**	
1.26.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	10,00	71,53	BDI 1	89,41	894,10	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.26.1.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	35,29	BDI 1	44,11	220,55	RA
1.26.2.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.26.3.			**SÓCULO EM ALVENARIA**					**-**	**1.902,06**	
1.26.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,70	22,21	BDI 1	27,76	185,99	RA
1.26.3.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	6,70	63,25	BDI 1	79,06	529,70	RA
1.26.3.3.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	8,17	116,17	BDI 1	145,21	1.186,37	RA
1.26.4.			**PRATELEIRAS**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.26.5.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.26.6.			**FORROS**					**-**	**1.217,27**	
1.26.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,32	1,61	BDI 1	2,01	6,67	RA
1.26.6.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	3,32	81,05	BDI 1	101,31	336,35	RA
1.26.6.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	3,32	23,09	BDI 1	28,86	95,82	RA
1.26.6.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	34,97	17,81	BDI 1	22,26	778,43	RA
1.26.7.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22 ammoc	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.27.			**VESTIÁRIO FEM. / VESTIÁRIO MASC.**					**-**	**1.391,17**	
1.27.1.			**TOMADAS**					**-**	**247,74**	
1.27.1.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,10	BDI 1	65,13	130,26	RA
1.27.1.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	46,99	BDI 1	58,74	117,48	RA
1.27.2.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.27.3.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	DEINFRA	40140	BOX SANITÁRIO VIDRO TEMP. 8MM LISO C/FERRAGENS COLOCADO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	36801	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.27.4.			**FORROS**					**-**	**1.143,43**	
1.27.4.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,02	1,61	BDI 1	2,01	14,11	RA
1.27.4.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	7,02	81,05	BDI 1	101,31	711,20	RA
1.27.4.3.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	15,00	3,16	BDI 1	3,95	59,25	RA
1.27.4.4.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	7,02	23,09	BDI 1	28,86	202,60	RA
1.27.4.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	7,02	17,81	BDI 1	22,26	156,27	RA
1.27.5.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.28.			**VARANDA DE SERVIÇOS / DML**					**-**	**4.744,21**	
1.28.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**981,30**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.28.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	27,65	3,72	BDI 1	4,65	128,57	RA
1.28.1.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	27,65	24,67	BDI 1	30,84	852,73	RA
1.28.2.			**TOMADAS**					**-**	**371,08**	
1.28.2.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	3,00	71,53	BDI 1	89,41	268,23	RA
1.28.2.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,29	BDI 1	44,11	44,11	RA
1.28.2.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	46,99	BDI 1	58,74	58,74	RA
1.28.3.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.28.4.			**PRATELEIRAS**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.28.5.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 "	UN	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.28.6.			**FORROS**					**-**	**3.391,83**	
1.28.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	26,93	1,61	BDI 1	2,01	54,13	RA
1.28.6.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	26,93	99,15	BDI 1	123,94	3.337,70	RA
1.28.7.			**FECHAMENTO EXTERNO**					**-**	**-**	
-	AMMOC	328	PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PERFURADA, SOLDADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADA CONFORME CORES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	329	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PERFURADA, SOLDADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADA CONFORME CORES DE PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.29.			**DESPENSA**					**-**	**1.860,22**	
1.29.1.			**TOMADAS**					**-**	**422,59**	
1.29.1.1.	SINAPI	104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	2,00	142,98	BDI 1	178,73	357,46	RA
1.29.1.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	52,10	BDI 1	65,13	65,13	RA
1.29.2.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**-**	**71,18**	
1.29.2.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	0,61	22,21	BDI 1	27,76	16,93	RA
1.29.2.2.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	0,61	71,15	BDI 1	88,94	54,25	RA
1.29.3.			**REPARO EM PRATELEIRAS**					**-**	**1.232,22**	
1.29.3.1.	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	16,60	59,38	BDI 1	74,23	1.232,22	RA
1.29.4.			**FORROS**					**-**	**134,23**	
1.29.4.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	6,03	17,81	BDI 1	22,26	134,23	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.29.5.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	100692	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.30.			**COPA FUNCIONÁRIOS**					**-**	**1.989,05**	
1.30.1.			**TOMADAS**					**-**	**267,04**	
1.30.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	2,00	71,53	BDI 1	89,41	178,82	RA
1.30.1.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	35,29	BDI 1	44,11	88,22	RA
1.30.2.			**FORROS**					**-**	**1.722,01**	
1.30.2.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,15	1,61	BDI 1	2,01	22,41	RA
1.30.2.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	11,15	81,05	BDI 1	101,31	1.129,61	RA
1.30.2.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	11,15	23,09	BDI 1	28,86	321,79	RA
1.30.2.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	11,15	17,81	BDI 1	22,26	248,20	RA
1.30.3.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	100692	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.31.			**LAVANDERIA**					**-**	**1.828,71**	
1.31.1.			**TOMADAS**					**-**	**489,97**	
1.31.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	4,00	71,53	BDI 1	89,41	357,64	RA
1.31.1.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	35,29	BDI 1	44,11	132,33	RA
1.31.2.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.31.3.			**SÓCULO EM ALVENARIA**					**-**	**198,97**	
1.31.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	0,68	22,21	BDI 1	27,76	18,88	RA
1.31.3.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	0,68	63,25	BDI 1	79,06	53,76	RA
1.31.3.3.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	0,87	116,17	BDI 1	145,21	126,33	RA
1.31.4.			**PRATELEIRAS**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.31.5.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.31.6.			**FORROS**					**-**	**1.139,77**	
1.31.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,38	1,61	BDI 1	2,01	14,83	RA
1.31.6.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	7,38	81,05	BDI 1	101,31	747,67	RA
1.31.6.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	7,38	23,09	BDI 1	28,86	212,99	RA
1.31.6.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	7,38	17,81	BDI 1	22,26	164,28	RA
1.31.7.			**PORTAS**					**-**	**-**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI	100692	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.32.			**ROUPARIA**					**-**	**2.783,91**	
1.32.1.			**FORROS**					**-**	**764,85**	
1.32.1.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	4,10	1,61	BDI 1	2,01	8,24	RA
1.32.1.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	4,10	81,05	BDI 1	101,31	415,37	RA
1.32.1.3.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	4,10	3,16	BDI 1	3,95	16,20	RA
1.32.1.4.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	8,10	23,09	BDI 1	28,86	233,77	RA
1.32.1.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	4,10	17,81	BDI 1	22,26	91,27	RA
1.32.2.			**REPARO EM PRATELEIRAS**					**-**	**2.019,06**	
1.32.2.1.	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	27,20	59,38	BDI 1	74,23	2.019,06	RA
1.33.			**LACTÁRIO**					**-**	**2.283,51**	
1.33.1.			**TOMADAS**					**-**	**715,28**	
1.33.1.1.	AMMOC	216	REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO DE TOMADA INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA, ELETRODUTO, CABO, CHUMBAMENTO, ACABAMENTO E SUPORTE E PLACA DE TOMADA	UN	8,00	71,53	BDI 1	89,41	715,28	RA
1.33.2.			**BANCADA DE GRANITO**					**-**	**-**	
-	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM	M	-		BDI 1	-	-	RA
1.33.3.			**SÓCULO EM ALVENARIA**					**-**	**366,47**	
1.33.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,31	22,21	BDI 1	27,76	36,37	RA
1.33.3.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1,31	63,25	BDI 1	79,06	103,57	RA
1.33.3.3.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	1,56	116,17	BDI 1	145,21	226,53	RA
1.33.4.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.33.5.			**PRATELEIRAS**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.33.6.			**FORROS**					**-**	**1.201,76**	
1.33.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,50	1,61	BDI 1	2,01	15,08	RA
1.33.6.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	7,50	81,05	BDI 1	101,31	759,83	RA
1.33.6.3.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	11,00	3,16	BDI 1	3,95	43,45	RA
1.33.6.4.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	7,50	23,09	BDI 1	28,86	216,45	RA
1.33.6.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	7,50	17,81	BDI 1	22,26	166,95	RA
1.33.7.			**PORTAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	AMMOC	286	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM PARA REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.34.			**HIGIENIZAÇÃO**					**-**	**1.228,16**	
1.34.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**169,29**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.34.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,77	3,72	BDI 1	4,65	22,18	RA
1.34.1.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	4,77	24,67	BDI 1	30,84	147,11	RA
1.34.2.			**PAREDE DE ALVENARIA**					**-**	**403,87**	
1.34.2.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1,95	63,25	BDI 1	79,06	154,17	RA
1.34.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	4,35	4,52	BDI 1	5,65	24,58	RA
1.34.2.3.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	4,35	38,80	BDI 1	48,50	210,98	RA
1.34.2.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	4,35	2,60	BDI 1	3,25	14,14	RA
1.34.3.			**TOMADAS**					**-**	**88,22**	
1.34.3.1.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	35,29	BDI 1	44,11	88,22	RA
1.34.4.			**BANCADA EM GRANITO**					**-**	**-**	
-	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-		BDI 1	-	-	RA
1.34.5.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**-**	
-	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	-		BDI 1	-	-	RA
1.34.6.			**FORROS**					**-**	**566,78**	
1.34.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	4,50	1,61	BDI 1	2,01	9,05	RA
1.34.6.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	4,50	99,15	BDI 1	123,94	557,73	RA
1.35.			**PINTURA TOTAL DA OBRA**					**-**	**51.051,00**	
1.35.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PINTURA EXTERNA	M2	525,83	15,71	BDI 1	19,64	10.327,30	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
1.35.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PINTURA INTERNA	M2	1.530,66	15,71	BDI 1	19,64	30.062,16	RA
1.35.0.3.	AMMOC	133	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO EMASSAMENTO	M2	109,17	78,13	BDI 1	97,66	10.661,54	RA
1.36.			**CALHAS**					**-**	**21.648,28**	
1.36.0.1.	DEINFRA	42557	RETIRADA DE RUFO / CALHA CHAPA GALVANIZADA	M	90,00	2,86	BDI 1	3,58	322,20	RA
1.36.0.2.	DEINFRA	42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM	M3	1,80	47,12	BDI 1	58,90	106,02	RA
1.36.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	90,00	172,97	BDI 1	216,21	19.458,90	RA
1.36.0.4.	SINAPI	88323	AJUSTE DE COBERTURA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS, INCLUSO MATERIAIS E MÃO E OBRA PARA AJUSTES FINOS NO LOCAL	H	20,00	27,83	BDI 1	34,79	695,80	RA
1.36.0.5.	SINAPI	91791	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	12,00	71,02	BDI 1	88,78	1.065,36	RA
2.			**CASTELO D'ÁGUA**					**-**	**-**	
2.1.			**BASE**					**-**	**-**	
-	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M3	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM	UN	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96550	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM	KG	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-		BDI 1	-	-	RA
2.2.			**RESERVATÓRIO**					**-**	**-**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-22 (N DES.)	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	ÁGUA DOCE/SC	25,00%	13,90%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE									**272.596,86**	
-	Cotação	138 AMMOC	CASTELO D´AGUA DE 15.000L SEGUINDO PADRÃO DO FNDE ENTREGUE NA OBRA, INCLUSO IÇAMENTO, ESCADA MARINHEIRO, ESCOTILHA, TRADAES DE PROTEÇÃO E DEMAIS DETALHES PADRÃO, PARA COMPLETA EXECUÇÃO E FIXAÇÃO DO MESMO	UN	-		0,00%	-	-	RA
3.			**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA**					**-**	**-**	
3.1.			**SUBESTAÇÃO**					**-**	**-**	
-	Cotação	177 AMMOC	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA EM POSTE PADRÃO CELESC CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO	UN	-		0,00%	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os itens com quantidade zerada estão contabilizados na planilha "Itens Remanescentes FNDE", em anexo.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Joaçaba/SC
Data: 2023-03-15 14:53:18

ÁGUA DOCE/SC
Local

quarta-feira, 15 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 0